

ENTREPRENADBESKRIVNING

I ENTREPRENADEN INGÅR:

Profiler, erforderlig utsättning utöver den som kommunen utför
Samordning vvs- o el-entreprenörer

HELGJUTEN BETONGPLATTA

Material och arbete ovan färdig makadambädd som skall vara
packad, flisad och avjämnad enligt vår grundsektion

Lecablock U-block + 150 mm som murad sockel	GMP
Finbetong, Mur- och putsbruk	GMP
Isolering 100 mm cellplast	GMP
Rutarmering med kantförstärkning	GMP
Armeringsdistanser	GMP
Betong av kvalitet C28/35, tjocklek - 100 mm	
Vinkeljärn (galvat) i portöppningar	GMP

VID CARPORT

Betongplattan i garagedelen ersätts med avgrusad yta
Plintar till bärande stolpar tillkommer GMP

Anm. Material märkt med GMP ingår i vårt Grundmaterialpaketet

MATERIAL och ARBETEN SOM EJ INGÅR

- * FASTA PRISER KAN OFFERERAS EFTER BESIKTNING AV FASTIGHETEN*
- * Avröjning av tomtmark - träd, buskar etc.
 - * Sprängnings-, pålnings- och spontningsarbeten inkl. projektering
 - * Borttransport, tippavgifter för stubbar, sten, överblivna massor etc.
 - * Geoteknisk undersökning
 - * Garageinfart, uppställningsplats, anslutning av dagvtn o el-anslutning
 - * Grävmaskin av erforderlig storlek inkl etablering.
 - * Geotextilduk klass II, vid mjukschakt
 - * Dräneringsledning runt grund av PVC-plast
 - * Stuprörsledningar av PVC-rör 110 mm
 - * Makadam och grusmaterial

INGÅR I KBA-GARAGETS ENTREPRENAD

- 10 års konsumentskydd (gäller vid samtidig byggnation av villa)
- Projektering för normal undergrund